



**HIDROTECNIA**

Una Compañía de **AquaCorp**

Guatemala 21 de junio de 2013

Sr. Lynn Robert  
Agua para La Salud  
Presente:

Estimado Sr. Robert:

Es un gusto saludarle y desearle éxitos en sus actividades, así mismo agradecer la confianza depositada en **Hidrotecnia, S.A.** como una empresa del grupo **AquaCorp** y líder en soluciones a problemas de agua en Guatemala, atendemos a numerosos clientes en los sectores industrial, de la construcción, agrícola, residencial e institucional, ofreciendo diseños y equipos que se ajustan a sus diferentes demandas. A continuación presentamos nuestra oferta para proyecto Equipamiento de pozo mecánico en San Pedro Ayanpuc, Guatemala.



**Franklin Electric**



**HIDROTECNIA**

Una Compañía de **Aqua Corp**

## **Equipo Sumergible para pozo mecánico:**

**Instalación de Equipo Sumergible de 3 Hp para instalar en tanque de captación con una producción de 9 gpm, ubicado en Los Encuentros, Solola.**

Equipo sumergible de 3 Hp 220V 1 F

▪ **La Instalación Incluye:**

- 1 Bomba sumergible de 3 Hp Marca Sta-Rite
- 1 Motor sumergible de 3 Hp 220 V 3F marca Franklin
- 1 Camisa de enfriamiento
- 2 Válvulas de cheque de 1 ¼" marca Simmons
- 1 Tubo galvanizado tipo mediano de 1 ¼"
- 1 Tren de descarga en 1 ¼" con unión universal galvanizado
- 1 Válvula compuerta de 1 ¼"
- 40 Pie de Cable sumergible 3X10
- 40 Pie de Cable sumergible 2 X 14
- 1 Gabinete metálico que incluye
  - Flipon de fuerza
  - Contactores magnéticos con sus protecciones.
  - Panel de arranque para motor Franklin de 3 Hp 220V 1F
  - Timer para control de tiempo de llenado de cisterna
  - Supresor de Picos
- 1 Instalación, mano de obra
- 1 Movimiento de Maquinaria de Servicios para Instalación de Bomba Sumergible
- 1 Prueba y Arranque de equipo sumergible de 3 Hp
- 1 Empalme Vulcanizado
- 1 Accesorios varios para equipo sumergible

**Precio Especial**

**Q 27,966.24**



**HIDROTECNIA**

Una Compañía de **Aqua Corp**

**Forma de Pago:** 75 % de anticipo 25 % contra entrega de factura.

La mano de obra no incluye trabajos de obra civil.

La mano de obra únicamente incluye la instalación de la bomba dentro tanque de captacion e instalación de Panel de control dentro de caceta.

Se informará al cliente sobre condiciones mínimas para instalación

Validez de la oferta: esta oferta tiene validez 15 días.

Cualquier trabajo y/o material no contemplado en esta oferta, deberá de ser autorizado por el cliente y será cobrado por aparte.

**HIDROTECNIA, S.A. Como representante de STA-RITE-BERKELEY, en Guatemala, ofrece el más amplio respaldo en repuestos, servicio y un año de garantía, contra desperfectos de fabricación.**

Cualquier duda o comentario favor de comunicarse con nosotros, será un gusto poder atenderle.

Atentamente,

Denis Adolfo Maldonado  
Gerente Tecnología De Bombeo

José Américo Estrada  
Asesor Tecnología De Bombeo